

REKAP BoQ

No.	Kegiatan	Volume		Harga Satuan (Bulan)	Jumlah Harga
	SEKRETARIAT PROGRAM STUDI DOKTER				
1	Pek. Bongkaran dinding bata	1,31	m3		
2	Pek. Bongkaran partisi triplek rangka kayu	84,35	m2		
3	Pek. Bongkaran pintu	1	ls		
4	Pek. Bongkaran lantai keramik 30 x 30	13,33	m2		
5	Pek. Pasangan dinding heble	2,32	m2		
6	Pek. Pasangan Lantai granit 60 x 60	14,97	m2		
7	Pek. Pasangan Plint granit	7,53	m		
8	Pek. Pasangan lantai keramik 30 x 30	3,82	m2		
9	Pek. Perbaikan plafond gipsum	18,53	m2		
10	Pek. Partisi Gipsum 1 muka + rangka tutup kolom	28,72	m2		
11	Pek. Pasangan dinding partisi 2 muka	62,52	m2		
12	Pek. Pengecatan dinding	148,33	m2		
13	Pek. Pengecatan plafon dengan cat setara vinilex	100,45	m2		
14	Pek. Pasangan Kusen Allmunium 4" setara inkalum	86,73	m		
15	Pek. Pasangan Daun pintu+ kaca	5	unit		
16	Pek. Pasangan Kaca 5 mm	39	m2		
17	Pek. Pasangan Sunblast	23	m2		
18	Pek. Pasangan Instalasi +stop kontak dan saklar	19	bh		
19	Pek. Pasangan stop kontak	9	bh		
20	Pek. Pasangan Lampu Down light Philip 12 Watt	2	bh		
	LOBBY				
1	Pek. Bongkaran dinding bata	1,55	m3		
2	Pek. Bongkaran jendela pintu	1	ls		
3	Pek. Bongkaran karpet	11,78	m2		
4	Pek. Pengecatan dinding lobbi	66,87	m2		
5	Pek. Pengecatan dinding tangga	23,46	m2		
	RUANG WAKIL DIREKTUR I				
1	Pek. Pengerokan bekas wallfafer r. wakil direktur	22,94	m2		
2	Pek. Pengecatan dinding r. direktur	8,97	m2		
3	Pek. Pengecatan dinding	37,54	m2		
4	Pek. Pengecatan plafond	11,58	m2		
	RUANG TUNGGU				
1	Pek. Bongkaran dinding bata	0,96	m3		
2	Pek. Bongkaran Bouvenlight + kusen pintu	1	ls		
3	Pek. Pasangan Kusen Allmunium 4" setara Alexindo	13,31	m		
4	Pek. Pasangan daun pintu Allmunium+ kaca	1	bh		
5	Pek. Pasangan Kaca 5 mm	3,43	m2		
6	Pek. Dinding Partisi 2 muka	3,41	m2		
7	Pek. Pasangan Lantai granit 60 x 60	2,88	m2		
8	Pek. Pengecatan dinding	28,49	m2		
9	Pek. Pengecatan plafond	9,49	m2		
	DINDING LUAR BELAKANG DAN DEPAN				
	Belakang				
1	Pek. Acian +plesteran tempat duduk	0,38	m2		
2	Pek. Pasangan Granit 60 x 60	0,36	m2		
3	Pek. Pasangan bata (perbaikan saluran)	2,4	m2		
4	Pek. Plesteran + acian (perbaikan saluran)	3,36	m2		
5	Pek. Perbaikan bocoran di toplan	1	ttk		
6	Pek. Cat tempat duduk	3,31	m2		
7	Pek. Pengecatan dinding	27,06	m2		
8	Pek. Pengecatan plafond	31,15	m2		
9	Pek. Pengecatan plin	1,7	m		
	Depan				
1	Pek. Pengecatan dinding	62,88	m2		
2	Pek. Pengecatan plin	21,51	m		
3	Pek. Cat Minyak lantai	0,72	m2		
	PEMASANGAN LIST GIPSUM				
1	Pek.list gipsum	75,14	m		
Jumlah					-
PPN 11%					-
Total					-
Pembulatan					

Terbilang:

Jakarta,
Kepala Bagian Administrasi Kampus Jakarta
Selaku Peiabat Pembuat Komitmen



Ramadhan NA, ST., M.Si.
NIP. 19810708 200604 1 013